Баня серия "БВ" 5.5×6

Размеры проекта

5.5 × 6 / 42.7 м²

Брус

45 мм

65 мм
+ 152 531 ₽

Сборка домокомплекта

Сборка не требуется

Требуется сборка
+ 165 517 ₽

Планировка проекта


5 500
6 000
2 500
5, 51
M2
5, 51
M2
17, 81
M2
12, 66
M2

Разрез





Полный домокомплект

- Стеновой комплект: мини-брус камерной сушки 45мм с чашами под проект. Материал дерева — ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м.;

- Лаги, нижняя обвязка: доска 45×145 мм. камерной сушки 10-12%;
- Полы: половая доска 35 мм., камерной сушки;
- Потолок: имитация бруса 20×135 мм., камерной сушки;
- Деревянные окна, стекло 4 мм., одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;

0.40×0.38 м.2 шт.

1.34×0.91 м.1 шт.

- Деревянные двери;

0.84×1.885 м. Бан.2 шт.

0.84×1.885 м. Остекл.1 шт.

7. Наличники: сухая строганная доска 20×100 мм.;
8. Кровля: битумная черепица «Шинглас»;




9. Плинтус 35 мм.

+7 (4942) 499-770

156014, г. Кострома, ул. Базовая, д. 8