Дом ДГ-03

Размеры проекта

7.5 × 8 / 52 м²

Брус

45 мм

65 мм
+ 405 870 ₽

Сборка домокомплекта

Сборка не требуется

Требуется сборка
+ 308 800 ₽

Планировка проекта


2,73 м²
2,73 м²
14,29 м²
14,29 м²
9,14 м²
9,14 м²
5 000
7 500
2 500
8 000



Полный домокомплект

- Стеновой комплект: мини-брус камерной сушки 44мм×145 мм. с чашами под проект. Материал

дерева — ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-16%. Высота стен 2,16 м.;

- Лаги, нижняя обвязка: доска 45×145 мм. камерной сушки 12-16%;
- Полы: половая доска 35 мм., камерной сушки;
- Потолок: имитация бруса 20×135 мм., камерной сушки;
- Деревянные окна, стекло 4 мм., одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;

1.34×0.91 м.2 шт.

- Деревянные двери;

0.84×1.885 м.
Межк.2 шт.

1.62×1.885 м.2 шт.

7. Наличники: сухая строганная доска 20×100 мм.;
8. Кровля: битумная черепица «Шинглас»;



9. Плинтус 35 мм.

+7 (4942) 499-770

156014, г. Кострома, ул. Базовая, д. 8